


**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI –  
SIRACUSA**

Sezione S 17.3 per i Beni Architettonici, Storico-Artistici

**FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 "PATTO PER LA SICILIA"  
CUP: G51816000290006**

**CASTELLO SVEVO DI AUGUSTA (SR)  
PROGETTO DI RESTAURO E FRUIZIONE  
I STRALCIO FUNZIONALE  
IMPORTO COMPLESSIVO  
€ 5.000.000,00**




**COMPUTO METRICO**

**I Progettisti**

Arch. Aldo Spataro



Geom. Sebastiano Sirugo



**Coordinatore per la Sicurezza**

(geom. Carmelo Giuca)



**Responsabile Unico del Procedimento**

(Arch. Carmelo Bennardo)



Il Soprintendente  
(Arch. Irene Donatella Aprile)



La Responsabile della Sezione S17.3  
per i Beni Architettonici, Storico-Artistici



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E FRUIZIONE DEL  
CASTELLO SVEVO,  
I STRALCIO FUNZIONALE  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) - "CULTURA E  
SVILUPPO 2014-2020" - PATTO PER IL SUD  
**COMMITTENTE:** SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. - SIRACUSA

SIRACUSA, \_\_\_\_\_

## IL TECNICO

Arch. Aldo Spataro      Geom. Sebastiano Sirugo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>overflow (SpCap 1)</b>							
	<b>OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni</b>							
	<b>immobili sottoposti a tutela (SpCat 1)</b>							
	<b>&lt;nessuna&gt; (Cat 0)</b>							
1 21.01.01 01/08/2019	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - zona ingresso laterale: muro da demolire (A)		15,30 8,70	0,350 0,350	4,000 4,000	21,42 12,18		
	<b>SOMMANO m³</b>					33,60	327,69	11'010,38
2 21.01.20 01/08/2019	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> Copertura a tetto di tutto l'edificio <b>a detrarre superficie cortile interno</b> <b>cortili piano primo</b>  Copertura fabbricato A da demolire  Copertura fabbricato B da demolire *(lung.=1/2* (13,50+15,50))	1,20 -1,20	61,00 31,50 3,65 8,20 7,50	61,000 26,000 9,800 2,500 4,000		4'465,20 -982,80 -35,77 -20,50 -30,00		
		1,20 1,20	19,60 2,60	13,200 3,600	0,700 0,700	217,32 7,86		
		1,20	14,50	22,500		391,50		
	<b>Sommano positivi m²</b>					5'081,88		
	<b>Sommano negativi m²</b>					-1'069,07		
	<b>SOMMANO m²</b>					4'012,81	15,52	62'278,81
3 21.01.21 01/08/2019	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> Copertura a tetto di tutto l'edificio <b>a detrarre superficie cortile interno</b> <b>cortili piano primo</b>  Copertura fabbricato A da demolire  Copertura fabbricato B da demolire *(lung.=1/2* (12,50+14,50))	1,20 -1,20	59,00 31,50 3,65 8,20 7,50	59,000 26,000 9,800 2,500 4,000		4'177,20 -982,80 -35,77 -20,50 -30,00		
		1,20 1,20	18,60 2,60	12,200 3,600	0,700 0,700	190,61 7,86		
		1,20	13,50	21,500		348,30		
	<b>Sommano positivi m²</b>					4'723,97		
	<b>Sommano negativi m²</b>					-1'069,07		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3'654,90		73'289,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3'654,90		73'289,19
	SOMMANO m²					3'654,90	6,53	23'866,50
4 21.01.22 01/08/2019	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> Copertura a tetto di tutto l'edificio <b>a detrarre superficie cortile interno</b> <b>cortili piano primo</b>	1,20 -1,20	59,00 31,50 3,65 8,20 7,50	59,000 26,000 9,800 2,500 4,000		4'177,20 -982,80 -35,77 -20,50 -30,00		
	Copertura fabbricato A da demolire	1,20 1,20	18,60 2,60	12,200 3,600	0,700 0,700	190,61 7,86		
	Copertura fabbricato B da demolire *(lung.=1/2* (12,50+14,50))	1,20	13,50	21,500		348,30		
	Sommano positivi m² <b>Sommano negativi m²</b>					4'723,97 -1'069,07		
	SOMMANO m²					3'654,90	18,05	65'970,95
5 21.01.02.001 01/08/2019	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> MASSETTO SOTTO-PAVIMENTAZIONI PIANO TERRA - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7 passetti - VANO 33 - vano 34 - vano 35 - vano 36 - vano 37 - vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46  Parziale m³  PIANO PRIMO - VANO 33 - vano 34 - vano 35 - vano 36 - vano 37 - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7	5,00	7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80 7,50 8,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 41,80  8,00 8,30 8,30 8,30 8,30 7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80	7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600 0,700 4,400 3,900 4,500 4,300 4,700 4,300  4,400 4,600 3,900 4,500 4,300 7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050  0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	2,81 3,00 3,00 2,96 2,77 2,98 2,96 1,31 1,76 1,62 1,87 1,78 1,95 8,99  39,76  1,76 1,91 1,62 1,87 1,78 2,81 3,00 3,00 2,96 2,77 2,98 2,96		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					69,18		163'126,64



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							191'261,77
6 21.01.02.002 01/08/2019	<b>OS 23 - Demolizione di opere (SpCat 3)</b>  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano SpCap 1 - overflow SpCat 3 - OS 23 - Demolizione di opere ELEMENTI SCALA TORRE "E" (previsto 50%)	0,50	5,60	6,500	0,250	4,55		
	SOMMANO m³					4,55	521,52	2'372,92
7 21.01.03.001 01/08/2019	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCap 1 - overflow SpCat 3 - OS 23 - Demolizione di opere SCALA TORRE "E" (previsto il 50%)	0,50	5,60	6,500	0,250	4,55		
	SOMMANO m³					4,55	410,07	1'865,82
8 21.01.03.002 01/08/2019	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano SpCap 1 - overflow SpCat 3 - OS 23 - Demolizione di opere - per relitti localizzati di parti delle superfetazioni rimaste annegate nel corpo federiciano		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO m³					2,50	660,93	1'652,33
9 21.01.05.001 01/08/2019	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCap 1 - overflow SpCat 3 - OS 23 - Demolizione di opere PIANO TERRA: - vano 10: setti murari superfetativi (Elemento A) - vano 5: setto murario superfetativo (Elemento A) - setto murario superfetativo fra i vani 17 e 18 (elemento A) - setto murario superfetativo fra i vani 18 e 19 (elemento A) - vano 36: setto murario superfetativo interno - vano 36: setto murario superfetativo interno - vano 35: setto murario superfetativo interno - vano 34: setto murario superfetativo interno	2,00	7,65 7,35 7,40 7,40 4,05 4,05 4,25 3,75	0,550 0,600 0,500 0,500 0,400 0,200 0,400 0,350	7,000 7,000 7,000 7,000 4,500 4,500 4,500 4,500	58,91 30,87 25,90 25,90 7,29 3,65 7,65 5,91		
	SOMMANO m³					166,08	280,88	46'648,55
	Parziale OS 23 - Demolizione di opere (SpCat 3) euro							52'539,62
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (SpCat 3) euro							52'539,62
	----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							243'801,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							243'801,39
10 21.01.06 01/08/2019	<b>OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (SpCat 1)</b>  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni o esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eve ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> <b>INTERNI</b> <b>PIANO TERRA</b> - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7 passetti  Parziale m² - VANO 33 - vano 34 - vano 35 - vano 36 - vano 37 - vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46  Parziale m² -TORRI - A - B - C - D - E  Parziale m² <b>PIANO PRIMO</b> - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7 - vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46  Parziale m² <b>ESTERNI</b> <b>CORTILE</b>  Parziale m² <b>SOMMANO m²</b>	5,00	7,50	7,500		56,25 60,06 60,06 59,29 55,44 59,68 59,28 26,25  436,31 35,20 32,37 37,35 35,69 39,01 179,74  359,36  31,01 15,40 31,59 13,11 36,40  127,51  56,25 60,06 60,06 59,29 55,44 59,68 59,28 179,74  589,80  809,10  809,10  2'322,08		
11 21.01.09 01/08/2019	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							268'972,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							268'972,74
12 21.01.11 01/08/2019	immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> STESSA QUANTITA' ART. 21.01.06 PER UNO SPESSORE DI CM. 4 (par.ug.=58,34+41,3)	4,00 99,64			2322,080	9'288,32 99,64		
	SOMMANO m² x cm					9'387,96	1,99	18'682,04
	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> ESTERNI CORTILE: - fronti nord e sud - fronte ovest Prospetto principale lato a Nord	2,00	26,00 31,00 18,80 17,60	3,000 3,000 3,000 3,000	10,000 10,000 11,000 11,000	1'560,00 930,00 620,40 580,80		
	finestre piano terra	3,00	1,20	3,000	2,200	-23,76		
	portone		2,00	3,000	3,500	-21,00		
			1,50	3,000	2,800	-12,60		
			0,50	3,000	5,310	-7,97		
	Parziale m² x cm					3'625,87		
	INTERNI - vano 33 pareti	2,00 2,00	8,00 4,40	2,000 2,000	4,500 5,000	144,00 88,00		
	soffitto - vano 34 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,25	4,400 2,000 2,000	2,000 4,500 5,000	91,52 144,00 85,00		
	soffitto - vano 35 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,30	4,400 2,000 2,000	3,000 4,500 5,000	137,28 144,00 86,00		
	soffitto - vano 36 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,00	4,300 2,000 2,000	2,000 4,500 4,500	89,44 144,00 72,00		
	soffitto - vano 37 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,50	4,000 2,000 2,000	2,000 4,500 5,000	83,20 144,00 90,00		
	soffitto	1,30	4,50	8,000	2,000	93,60		
	Parziale m² x cm					1'636,04		
	Sommano positivi m² x cm					5'327,24		
	Sommano negativi m² x cm					-65,33		
	SOMMANO m² x cm					5'261,91	3,94	20'731,93
	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							308'386,71



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							308'386,71
14 21.01.16 01/08/2019	- cancello zona ingresso muro da demolire (A)		3,00	35,000	3,000	315,00		
	- cancello accesso attuale		2,50	35,000	3,000	262,50		
	- per grate, architravi etc.:		122,50			122,50		
	- Tirantature provvisorie collocate nelle arcate, compresi capichiave e accessori: stimata					4'000,00		
	SOMMANO kg					4'700,00	0,48	2'256,00
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	PROSPETTO NORD							
15 21.01.23 01/08/2019	finestre piano terra	3,00	1,20		2,200	7,92		
	portone ingresso principale		2,00		3,500	7,00		
			1,50		2,800	4,20		
			0,50		5,310	2,66		
	SOMMANO m²					21,78	15,78	343,69
	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	bagni					75,00		
16 21.01.24 01/08/2019	altre tubazioni: pluviali, gronde, etc. etc.					75,00		
	SOMMANO m					150,00	4,27	640,50
	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	bagni esistenti					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,35	223,50
	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCap 1 - overflow							
17 21.01.04 01/08/2019	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	- divisori servizi igienici attuali collocati nella torre A *(lung.=0,80+1,50)	6,00	2,30	10,000	2,500	345,00		
		10,00	0,80	10,000	2,500	200,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					545,00		311'850,40





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							771'893,17
19 01.01.09.002 01/08/2019	<b>OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (SpCat 1)</b>  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza ... sa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> per pozzetti esplorativi: piazza d'armi PIANO TERRA - VANO 1  - VANO 2  - VANO 3  - VANO 4  - VANO 5  - VANO 6  - VANO 7  passetti  <div>Parziale m³</div> - VANO 33 - VANO 34 - VANO 35 - VANO 36 - VANO 37  - vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46  <div>Parziale m³</div> -TORRI - A - B - C - D - E  <div>Parziale m³</div> <div>SOMMANO m³</div>	5,00	3,00	2,000	1,500	45,00		
		2,00	7,50	7,500	0,300	16,88		
			6,00	1,500	0,300	5,40		
			4,00	1,500	0,300	1,80		
			7,70	7,800	0,300	18,02		
		2,00	6,00	1,500	0,300	5,40		
			4,80	1,500	0,300	2,16		
			7,70	7,800	0,300	18,02		
		2,00	6,00	1,500	0,300	5,40		
			4,80	1,500	0,300	2,16		
			7,70	7,700	0,300	17,79		
		2,00	6,00	1,500	0,300	5,40		
			4,70	1,500	0,300	2,12		
			7,70	7,200	0,300	16,63		
		2,00	6,00	1,500	0,300	5,40		
			4,20	1,500	0,300	1,89		
			7,70	7,750	0,300	17,90		
		2,00	6,00	1,500	0,300	5,40		
			4,80	1,500	0,300	2,16		
			7,80	7,600	0,300	17,78		
		2,00	6,00	1,500	0,300	5,40		
		5,00	7,50	0,700	0,300	7,88		
						225,99		
			8,00	4,400	0,300	10,56		
			8,00	3,600	0,300	8,64		
			8,00	4,300	0,300	10,32		
			8,00	4,100	0,300	9,84		
			8,30	4,700	0,300	11,70		
		2,00	8,30	1,500	0,300	7,47		
			41,80	4,300	0,300	53,92		
						112,45		
			5,85	5,300	0,300	9,30		
			2,20	7,000	0,300	4,62		
			5,85	5,400	0,300	9,48		
			1,90	6,900	0,300	3,93		
			5,60	6,500	0,300	10,92		
						38,25		
						376,69	155,12	58'432,15
20 01.01.04.001 01/08/2019	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a ... dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							830'325,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							830'325,32
21 01.02.05.002 01/08/2019	immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - preparazione cortile interno		31,00	26,000	0,200	161,20		
	SOMMANO m³					161,20	8,30	1'337,96
	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - quantità art. 01.01.09.002 (n. 19 d'ordine) - quantità art. 01.01.04.01 (n. 20 d'ordine)	376,69 161,20			10,000 10,000	3'766,90 1'612,00		
	SOMMANO m³ x km					5'378,90	0,63	3'388,71
22 21.02.01 01/08/2019	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 17/01/ 2018, entro o fuori terra, ... ocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per consolidamenti locali - per rifacimento architravi	5,00 10,00	2,00 0,80	2,000 2,200	0,450 0,450	9,00 7,92		
	SOMMANO m³					16,92	327,92	5'548,41
	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magi ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - chiusura attuali aperture sopra arcate vani 40-46	7,00	1,25	1,050	2,100	19,29		
	SOMMANO m³					19,29	254,84	4'915,86
24 21.02.03 01/08/2019	Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto ne rispetto del D.M. 17/01/2018, eseguita a cuci e scuci per piccoli t ... re per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> Piano terra Cuciture per lesioni profonde o passanti, fessurazioni diffuse e lesioni nelle murature vano 1 - 39 lesione profonda o passante	2,00	0,50	0,500	4,000	2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		845'516,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		845'516,26
	vano 2 lesione profonda o passante		0,50	0,500	4,000	1,00		
	vano 3 lesione profonda o passante		0,50	0,500	4,000	1,00		
	vano 4 fessurazioni diffuse		0,40	0,400	4,000	0,64		
	vano 4-5 lesione profonda o passante		0,50	0,500	4,000	1,00		
	vano 7 lesione profonda o passante	2,00	0,50	0,500	4,000	2,00		
	vani 38-46 lesione profonda o passante	10,00	0,50	0,500	4,000	10,00		
	vano 34 fessurazioni diffuse		0,40	0,400	4,000	0,64		
	<b>SOMMANO m³</b>					<b>18,28</b>	<b>823,72</b>	<b>15'057,60</b>
25 21.02.05 01/08/2019	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> LATO NORD LATO OVEST					50,00 50,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>100,00</b>	<b>9,88</b>	<b>988,00</b>
26 21.02.06 01/08/2019	Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta tixotropica, fibrorinforz ... ermente espansiva compresa la demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e magistero. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> vedasi progetto stralcio					50,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>50,00</b>	<b>39,86</b>	<b>1'993,00</b>
27 21.02.09 28/10/2011	Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, t ... iche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per tirantature: barre in acciaio Diwjdag del fi 32 - per tirantature trasversali piano primo lato nord lato est lato sud lato ovest	24,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00	15,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00		6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310	2'271,60 6,31 492,18 492,18 410,15 410,15 492,18 492,18 492,18 492,18		
	<b>SOMMANO al kg</b>					<b>6'051,29</b>	<b>11,60</b>	<b>70'194,96</b>
28 21.04.06 01/08/2019	Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni mediante: lo svuotamento del riempimento di rinfiacco, successiva scarnifica dei							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							<b>933'749,82</b>











Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'596'609,00
32 21.07.06 01/08/2019	<p>&lt;nessuna&gt; (Cat 0)</p> <p>Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... rforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-65 mm., in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.</p> <p>SpCap 1 - overflow</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>- per realizzazione di tiranti</p>	24,00 5,00 1,00	1500,00 850,00 800,00			36'000,00 4'250,00 800,00		
	<b>SOMMANO cm</b>					41'050,00	1,36	55'828,00
33 02.03.01.002 01/08/2019	<p>Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro m ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito</p> <p>SpCap 1 - overflow</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>ESTERNI **</p> <p>CORTILE INTERNO **</p>		31,00	26,000	0,300	241,80		
	<b>SOMMANO m³</b>					241,80	36,82	8'903,08
34 02.03.02.002 31/07/2019	<p>Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm</p> <p>SpCap 1 - overflow</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>INTERNI</p> <p>PIANO TERRA</p> <p>- VANO 1</p> <p>- VANO 2</p> <p>- VANO 3</p> <p>- VANO 4</p> <p>- VANO 5</p> <p>- VANO 6</p> <p>- VANO 7</p> <p>passetti</p>	5,00	7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80 7,50	7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600 0,700		56,25 60,06 60,06 59,29 55,44 59,68 59,28 26,25		
	<b>Parziale m²</b>					436,31		
	<p>- VANO 33</p> <p>- vano 34</p> <p>- vano 35</p> <p>- vano 36</p> <p>- vano 37</p> <p>- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46</p>		8,00 8,30 8,30 8,30 8,30 41,80	4,400 3,900 4,500 4,300 4,700 4,300		35,20 32,37 37,35 35,69 39,01 179,74		
	<b>Parziale m²</b>					359,36		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					795,67		1'661'340,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					795,67		1'661'340,08
35 03.01.01.001 31/07/2019	-TORRI							
	- A		5,85	5,300		31,01		
	- B		2,20	7,000		15,40		
	- C		5,85	5,400		31,59		
	- D		1,90	6,900		13,11		
	- E		5,60	6,500		36,40		
	Parziale m²					127,51		
	SOMMANO m²					923,18	30,81	28'443,18
	Conglomerato cementizio per strutture non armate c							
	debolmente armate, compreso la preparazione dei							
	cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove							
	dei materiali, la vibratu ... dditivi, da computarsi							
	ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di							
	armatura. per opere in fondazione con C 8/10							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	REALIZZAZIONE MAGRONE SOTTO							
	VESPAIO AREATO PER LIVELLAMENTO DEL							
	PIANO							
	INTERNI							
	PIANO TERRA							
	- VANO 1		7,50	7,500	0,100	5,63		
	- VANO 2		7,70	7,800	0,100	6,01		
	- VANO 3		7,70	7,800	0,100	6,01		
	- VANO 4		7,70	7,700	0,100	5,93		
	- VANO 5		7,70	7,200	0,100	5,54		
	- VANO 6		7,70	7,750	0,100	5,97		
	- VANO 7		7,80	7,600	0,100	5,93		
	passetti	5,00	7,50	0,700	0,100	2,63		
	Parziale m³					43,65		
	- VANO 33		8,00	4,400	0,100	3,52		
	- vano 34		8,30	3,900	0,100	3,24		
	- vano 35		8,30	4,500	0,100	3,74		
	- vano 36		8,30	4,300	0,100	3,57		
	- vano 37		8,30	4,700	0,100	3,90		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46		41,80	4,300	0,100	17,97		
	Parziale m³					35,94		
	-TORRI							
	- A		5,85	5,300	0,100	3,10		
	- B		2,20	7,000	0,100	1,54		
	- C		5,85	5,400	0,100	3,16		
	- D		1,90	6,900	0,100	1,31		
	- E		5,60	6,500	0,100	3,64		
	Parziale m³					12,75		
	SOMMANO m³					92,34	121,67	11'235,01
36 03.01.01.002 01/08/2019	Conglomerato cementizio per strutture non armate c							
	debolmente armate, compreso la preparazione dei							
	cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove							
	dei materiali, la vibratu ... ditivi, da computarsi ove							
	necessari ed escluse le casseforme e le barre di							
	armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	FORMAZIONE MASSETTO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'701'018,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'701'018,27
37 03.01.01.006 31/07/2019	ESTERNI ** CORTILE INTERNO **		31,00	26,100	0,100	80,91	128,18	10'371,04
	SOMMANO m³					80,91		
	Conglomerato cementizio per strutture non armate c debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratu ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25 SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> REALIZZAZIONE MASSETTO SOPRA VESPASIO AREATO INTERNI PIANO TERRA - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7 passetti							
			7,50	7,500	0,150	8,44		
			7,70	7,800	0,150	9,01		
			7,70	7,800	0,150	9,01		
			7,70	7,700	0,150	8,89		
			7,70	7,200	0,150	8,32		
			7,70	7,750	0,150	8,95		
			7,80	7,600	0,150	8,89		
		5,00	7,50	0,700	0,150	3,94		
	Parziale m³					65,45		
	- VANO 33		8,00	4,400	0,150	5,28		
	- vano 34		8,30	3,900	0,150	4,86		
	- vano 35		8,30	4,500	0,150	5,60		
	- vano 36		8,30	4,300	0,150	5,35		
	- vano 37		8,30	4,700	0,150	5,85		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46		41,80	4,300	0,150	26,96		
	Parziale m³					53,90		
	-TORRI							
	- A		5,85	5,300	0,150	4,65		
	- B		2,20	7,000	0,150	2,31		
	- C		5,85	5,400	0,150	4,74		
	- D		1,90	6,900	0,150	1,97		
	- E		5,60	6,500	0,150	5,46		
	Parziale m³					19,13		
	SOMMANO m³					138,48		
38 03.02.04 01/08/2019	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prov dei materiali previste dalle norme vigenti in materia SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> ARMATURA MASSETTI: si prevede del Ø6 maglia cm 15*15 INTERNI PIANO TERRA - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4						151,21	20'939,56
			7,50	7,500	2,900	163,13		
			7,70	7,800	2,900	174,17		
			7,70	7,800	2,900	174,17		
			7,70	7,700	2,900	171,94		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					683,41		1'732'328,87





















Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'138'818,27
49 03.01.07 01/08/2019	<b>OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (SpCat 1) &lt;nessuna&gt; (Cat 0)</b>  Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in cemento armato, confezionato con 0,7m³ d'argilla espansa strutturale 3 ÷ 12 mm per m³ d'impasto, c ... voro eseguito a perfetta regola d'arte, ed escluse le casseforme e le barre d'armatura: - per lavori edili con C 20/25. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per livellazione del piano terrazzo piano calpestio <b>a detrarre superf. cortile interno</b>  Sommano positivi m³ <b>Sommano negativi m³</b>  SOMMANO m³							
			56,50	56,500	0,150	478,84		
			-31,50	26,000	0,150	-122,85		
						478,84		
						-122,85		
						355,99	204,64	72'849,79
50 12.01.19 05/08/2019	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2, mm, per tetti, balconi, scale esterne ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per livellazione del piano terrazzo piano calpestio <b>a detrarre superf. cortile interno</b>  Sommano positivi m² <b>Sommano negativi m²</b>  SOMMANO m²							
			56,50	56,500		3'192,25		
			-31,50	26,000		-819,00		
						3'192,25		
						-819,00		
						2'373,25	21,70	51'499,53
51 05.01.10.001 01/08/2019	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (U ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> <b>INTERNI</b> <b>PIANO TERRA</b> - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7 passetti  Parziale m²							
			7,50	7,500		56,25		
			7,70	7,800		60,06		
			7,70	7,800		60,06		
			7,70	7,700		59,29		
			7,70	7,200		55,44		
			7,70	7,750		59,68		
			7,80	7,600		59,28		
		5,00	7,50	0,700		26,25		
						436,31		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					436,31		2'263'167,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					436,31		2'263'167,59
	- VANO 33		8,00	4,400		35,20		
	- vano 34		8,30	3,900		32,37		
	- vano 35		8,30	4,500		37,35		
	- vano 36		8,30	4,300		35,69		
	- vano 37		8,30	4,700		39,01		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46		41,80	4,300		179,74		
	Parziale m²					359,36		
	-TORRI							
	- A		5,85	5,300		31,01		
	- B		2,20	7,000		15,40		
	- C		5,85	5,400		31,59		
	- D		1,90	6,900		13,11		
	- E		5,60	6,500		36,40		
	Parziale m²					127,51		
	Parziale m²					0,00		
	piano calpestio terrazzo		56,50	56,500		3'192,25		
	a detrarre superf. cortile interno		-31,50	26,000		-819,00		
	Parziale m²					2'373,25		
	Sommano positivi m²					4'115,43		
	Sommano negativi m²					-819,00		
	SOMMANO m²					3'296,43	17,92	59'072,03
52	Formazione di lastricato in pietra, del tipo pietra di							
AP.007	Modica dello spessore di cm 5, per la formazione di							
04/02/2016	lastricati, collocati accostati, secondo forme,							
	dimensioni e disegni su indicazione del D.L.							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	fabbricato federiciano							
	INTERNI							
	PIANO TERRA							
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46		41,80	4,300		179,74		
	ESTERNI							
	piano calpestio terrazzo		56,50	56,500		3'192,25		
	a detrarre superf. cortile interno		-31,50	26,000		-819,00		
	Sommano positivi m²					3'371,99		
	Sommano negativi m²					-819,00		
	SOMMANO m²					2'552,99	108,41	276'769,65
	Parziale <nessuna> (Cat 0) euro							460'191,00
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (Cat 0) euro							460'191,00
	Parziale OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	immobili sottoposti a tutela (SpCat 1) euro							460'191,00
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (SpCat 1) euro							460'191,00
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'599'009,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'599'009,27
53 08.03.01.001 01/08/2019	<b>OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 5)</b>  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento ... ione: 0,9 m². con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/ (m²/K) – Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 SpCap 1 - overflow SpCat 5 - OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi fabbricato federiciano PROSPETTO SUD finestre piano terra prospetto ovest	3,00 4,00	1,20 1,25 1,55 1,75	2,200 2,150 2,150 2,150		7,92 10,75 3,33 3,76		
	SOMMANO m²					25,76	483,03	12'442,85
54 08.04.02.002 01/08/2019	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. ... regola d'arte. vetro camera 4-6-4 basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/(m²K)) SpCap 1 - overflow SpCat 5 - OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi fabbricato federiciano PROSPETTO SUD finestre piano terra prospetto ovest	3,00 4,00	1,00 1,05 1,35 1,55	2,000 1,950 1,950 1,950		6,00 8,19 2,63 3,02		
	SOMMANO m²					19,84	53,39	1'059,26
55 08.03.07 01/08/2019	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non ... ratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. SpCap 1 - overflow SpCat 5 - OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi prospetto sud portone prospetto sud portone prospetto sud portone	0,50	2,00 1,50 5,31	3,500 2,800		7,00 4,20 2,66		
	SOMMANO m²					13,86	1'036,46	14'365,34
	Parziale OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 5) euro  Percentuale 0% euro Sommano (SpCat 5) euro  Parziale overflow (SpCap 1) euro ----- -----							27'867,45 0,00 27'867,45 2'626'876,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'626'876,72



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'684'441,28
57 11.03.01 01/08/2019	<b>overflow (SpCap 1)</b>  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o c ... ra, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	15,16	758,00
58 11.06.01 27/05/2013	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di r ... revia pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - se ne prevedono					50,00		
	SOMMANO al m²					50,00	15,90	795,00
59 09.01.02 01/08/2019	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo ... mpresso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per vani servizi: pareti					150,00		
	SOMMANO m²					150,00	20,40	3'060,00
60 09.01.05 01/08/2019	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in o ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per vani servizi: pareti					150,00		
	SOMMANO m²					150,00	16,77	2'515,50
61 11.01.03 01/08/2019	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... o delle superfici con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'691'569,78

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'692'501,28
62 Arc 000 02 08/02/2016	<nessuna> (SpCap 0)  Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Specializzato SpCap 0 - <nessuna> SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> Verifica puntellature					40,00		
	SOMMANO h					40,00	34,88	1'395,20
63 Arc 000 03 08/02/2016	Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Qualificato SpCap 0 - <nessuna> SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> cortile interno Verifica puntellature - per smontaggio puntellamenti esistenti					16,00 40,00 40,00		
	SOMMANO h					96,00	32,51	3'120,96
64 Arc 000 04 08/02/2016	Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Comune SpCap 0 - <nessuna> SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> diserbamento per moto sega e decespugliatore - per smontaggio puntellamenti esistenti * (par.ug.=2*40)	80,00				40,00 36,00 80,00		
	SOMMANO h					156,00	29,26	4'564,56
65 Arc 001 08/02/2016	Nolo ruspa o pala meccanica: tipo FL/20 SpCap 0 - <nessuna> SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - lavori di diserbo					16,00		
	SOMMANO h					16,00	54,05	864,80
66 Arc 002 08/02/2016	Nolo camion tipo 642 con conducente (capacità mc 5) SpCap 0 - <nessuna> SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - lavori di diserbo					16,00		
	SOMMANO h					16,00	47,76	764,16
67 Arc 003 08/02/2016	Nolo motocarro con conducente SpCap 0 - <nessuna> SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'703'210,96





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'756'753,20
	etnoantropologico Cat 0 - <nessuna> PIANO TERRA - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80	7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600		73,13 78,08 78,08 77,08 72,07 77,58 77,06		
	Parziale m2					533,08		
	- vano 37	1,30	8,30	4,700		50,71		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46	1,30	41,80	4,300		233,66		
	CORTILE - fronte est		31,00		10,000	310,00		
	a detrarre aperture (lung.=1,75*1,75)*(H/peso=1/2)	7,00 7,00	3,50 3,06	3,140	2,400 0,500	-58,80 -33,63		
	ESTERNI - Prospetto Nord torre sx		10,80 7,80	0,750 0,750	10,500 10,500	85,05 61,43		
	torre dx		11,60 8,00	0,750 0,750	10,500 10,500	91,35 63,00		
	torre centrale (bugnata)	2,00 2,00	4,60 5,00	0,750 0,750	10,500 10,500	72,45 78,75		
			5,20	0,750	10,500	40,95		
	Parziale m2					994,92		
	Sommano positivi m2					1'620,43		
	Sommano negativi m2					-92,43		
	SOMMANO m2					1'528,00	15,19	23'210,32
72 AP.003 31/10/2011	PULITURA MISTA Pulitura mista di tutte le superfici lapidee da eseguirsi tramite: a)- Impacchi chimici emollienti sulle superfici che presentano croste spesse e tenaci utilizzan ... svolti e degli spessori superiori a cm. 5; incrementata del 50% in presenza di elementi scultorei ed ornati. SpCap 0 - <nessuna> SpCat 2 - OS 2 A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Cat 0 - <nessuna> PIANO TERRA - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80	7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600		73,13 78,08 78,08 77,08 72,07 77,58 77,06		
	Parziale m2					533,08		
	- vano 37	1,30	8,30	4,700		50,71		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46	1,30	41,80	4,300		233,66		
	CORTILE - fronti est		31,00		10,000	310,00		
	a detrarre aperture (lung.=1,75*1,75)*(H/peso=1/2)	7,00 7,00	3,50 3,06	3,140	2,400 0,500	-58,80 -33,63		
	Parziale m2					501,94		
	ESTERNI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'035,02		2'779'963,52



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'035,02		2'779'963,52
73 AP.004 31/10/2011	- Prospetto Nord torre sx		10,80	0,750	10,500	85,05		
			7,80	0,750	10,500	61,43		
	torre dx		11,60	0,750	10,500	91,35		
			8,00	0,750	10,500	63,00		
	torre centrale (bugnata)	2,00	4,60	0,750	10,500	72,45		
		2,00	5,00	0,750	10,500	78,75		
			5,20	0,750	10,500	40,95		
	Parziale m2					492,98		
	Sommano positivi m2					1'620,43		
	Sommano negativi m2					-92,43		
	SOMMANO m2					1'528,00	91,36	139'598,08
	CONSOLIDAMENTO CORTICALE							
	Consolidamento corticale di tutte le superfici lapidee tramite applicazione di silicato di etile eseguita a pennello o a spruzzo, in più mani successive, ... conto dei risvolti e degli spessori superiori a cm. 5; incrementata del 50% in presenza di elementi scultorei ed ornati.							
	SpCap 0 - <nessuna>							
	SpCat 2 - OS 2 A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico							
	Cat 0 - <nessuna>							
	PIANO TERRA							
	- VANO 1	1,30	7,50	7,500		73,13		
	- VANO 2	1,30	7,70	7,800		78,08		
	- VANO 3	1,30	7,70	7,800		78,08		
	- VANO 4	1,30	7,70	7,700		77,08		
	- VANO 5	1,30	7,70	7,200		72,07		
	- VANO 6	1,30	7,70	7,750		77,58		
	- VANO 7	1,30	7,80	7,600		77,06		
	Parziale m2					533,08		
	- vano 37	1,30	8,30	4,700		50,71		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46	1,30	41,80	4,300		233,66		
	CORTILE							
	- fronti est		31,00		10,000	310,00		
	a detrarre aperture	7,00	3,50		2,400	-58,80		
	(lung.=1,75*1,75)*(H/peso=1/2)	7,00	3,06	3,140	0,500	-33,63		
	ESTERNI							
	- Prospetto Nord torre sx		10,80	0,750	10,500	85,05		
			7,80	0,750	10,500	61,43		
	torre dx		11,60	0,750	10,500	91,35		
			8,00	0,750	10,500	63,00		
	torre centrale (bugnata)	2,00	4,60	0,750	10,500	72,45		
		2,00	5,00	0,750	10,500	78,75		
			5,20	0,750	10,500	40,95		
	Parziale m2					994,92		
	Sommano positivi m2					1'620,43		
	Sommano negativi m2					-92,43		
	SOMMANO m2					1'528,00	76,76	117'289,28
74 AP.005 31/10/2011	RICONFIGURAZIONE SUPERFICI LAPIDEE							
	Riconfigurazione di tutte le superfici lapidee lisce o sagomate da eseguirsi con malta di calce tipo "Lafarge" o a scelta della Direzione dei La ... conto							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'036'850,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'036'850,88
	dei risvolti e degli spessori superiori a cm. 5; incrementata del 50% in presenza di elementi scultorei ed ornati. SpCap 0 - <nessuna> SpCat 2 - OS 2 A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Cat 0 - <nessuna> <b>PIANO TERRA</b> - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80	7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600		73,13 78,08 78,08 77,08 72,07 77,58 77,06		
	Parziale m2					533,08		
	- vano 37	1,30	8,30	4,700		50,71		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46	1,30	41,80	4,300		233,66		
	<b>CORTILE</b> - fronte est		31,00		10,000	310,00		
	a detrarre aperture (lung.=1,75*1,75)*(H/peso=1/2)	7,00 7,00	3,50 3,06		2,400 0,500	-58,80 -33,63		
	<b>ESTERNI</b> - Prospetto Nord torre sx		10,80 7,80	0,750 0,750	10,500 10,500	85,05 61,43		
	torre dx		11,60 8,00	0,750 0,750	10,500 10,500	91,35 63,00		
	torre centrale (bugnata)	2,00 2,00	4,60 5,00	0,750 0,750	10,500 10,500	72,45 78,75		
			5,20	0,750	10,500	40,95		
	Parziale m2					994,92		
	Sommano positivi m2					1'620,43		
	Sommano negativi m2					-92,43		
	<b>SOMMANO m2</b>					1'528,00	86,51	132'187,28
75 AP.006 31/10/2011	<b>PROTEZIONE SUPERFICI LAPIDEE</b> Protezione di tutte le superfici lapidee dall'azione degli agenti atmosferici tramite applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellenti silossani, ... conto dei risvolti e degli spessori superiori a cm. 5; incrementata del 50% in presenza di elementi scultorei ed ornati. SpCap 0 - <nessuna> SpCat 2 - OS 2 A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Cat 0 - <nessuna> <b>PIANO TERRA</b> - VANO 1 - VANO 2 - VANO 3 - VANO 4 - VANO 5 - VANO 6 - VANO 7	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	7,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,80	7,500 7,800 7,800 7,700 7,200 7,750 7,600		73,13 78,08 78,08 77,08 72,07 77,58 77,06		
	Parziale m2					533,08		
	- vano 37	1,30	8,30	4,700		50,71		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46	1,30	41,80	4,300		233,66		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					817,45		3'169'038,16





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					162,00		3'237'669,15
	- VANO 2 *(lung.=7,70+7,80)	2,00	15,50		5,400	167,40		
	- VANO 3 *(lung.=7,70+7,80)	2,00	15,50		5,400	167,40		
	- VANO 4	4,00	7,70		5,400	166,32		
	- VANO 5 *(lung.=7,70+7,20)	2,00	14,90		5,400	160,92		
	- VANO 6 *(lung.=7,70+7,75)	2,00	15,45		5,400	166,86		
	- VANO 7 *(lung.=7,80+7,60)	2,00	15,40		5,400	166,32		
	Parziale m²					1'157,22		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46 * (lung.=41,80+4,30)	2,00	46,10		7,000	645,40		
	Parziale m²					645,40		
	INTERNI							
	- vano 33							
	pareti	2,00	8,00		4,500	72,00		
		2,00	4,40		5,000	44,00		
	soffitto	1,30	8,00	4,400		45,76		
	- vano 34							
	pareti	2,00	8,00		4,500	72,00		
		2,00	4,25		5,000	42,50		
	soffitto	1,30	8,00	4,400		45,76		
	- vano 35							
	pareti	2,00	8,00		4,500	72,00		
		2,00	4,30		5,000	43,00		
	soffitto	1,30	8,00	4,300		44,72		
	- vano 36							
	pareti	2,00	8,00		4,500	72,00		
		2,00	4,00		4,500	36,00		
	soffitto	1,30	8,00	4,000		41,60		
	- vano 37							
	pareti	2,00	8,00		4,500	72,00		
		2,00	4,50		5,000	45,00		
	soffitto	1,30	4,50	8,000		46,80		
	Parziale m²					795,14		
	SOMMANO m²					2'597,76	57,77	150'072,60
78	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cott ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni							
21.09.03.001	SpCap 1 - overflow							
01/08/2019	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	PIANO TERRA							
	- VANO 1	4,00	7,50		5,400	162,00		
	- VANO 2 *(lung.=7,70+7,80)	2,00	15,50		5,400	167,40		
	- VANO 3 *(lung.=7,70+7,80)	2,00	15,50		5,400	167,40		
	- VANO 4	4,00	7,70		5,400	166,32		
	- VANO 5 *(lung.=7,70+7,20)	2,00	14,90		5,400	160,92		
	- VANO 6 *(lung.=7,70+7,75)	2,00	15,45		5,400	166,86		
	- VANO 7 *(lung.=7,80+7,60)	2,00	15,40		5,400	166,32		
	Parziale m²					1'157,22		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46 * (lung.=41,80+4,30)	2,00	46,10		5,000	461,00		
	Parziale m²					461,00		
	INTERNI							
	- vano 33							
	pareti	2,00	8,00		4,500	72,00		
		2,00	4,40		5,000	44,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'734,22		3'387'741,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'734,22		3'387'741,75
	soffitto - vano 34 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,25	4,400		45,76 72,00 42,50		
	soffitto - vano 35 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,30	4,400		45,76 72,00 43,00		
	soffitto - vano 36 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,00	4,300		44,72 72,00 36,00		
	soffitto - vano 37 pareti	1,30 2,00 2,00	8,00 8,00 4,50	4,000		41,60 72,00 45,00		
	soffitto	1,30	4,50	8,000		46,80		
	Parziale m²					795,14		
	SOMMANO m²					2'413,36	21,56	52'032,04
79 21.09.02.002 01/08/2019	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e o sabbie laviche, ave ... i e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - prospetti esterni - LATO NORD		18,80 17,60		11,000 11,000	206,80 193,60		
	finstre a detrarre	3,00	1,20		2,200	-7,92		
	portoni		2,00		3,500	-7,00		
	parti uguali		1,50		2,800	-4,20		
	CORTILE:		0,50		5,310	-2,66		
	- fronti nord e sud	2,00	26,00		10,000	520,00		
	- fronte ovest		31,00		10,000	310,00		
	a detrarre vuoti		-50,00			-50,00		
	Sommano positivi m²					1'230,40		
	Sommano negativi m²					-71,78		
	SOMMANO m²					1'158,62	63,36	73'410,16
80 21.09.03.002 01/08/2019	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cott ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - prospetti esterni - LATO NORD		18,80 17,60		11,000 11,000	206,80 193,60		
	finstre a detrarre	3,00	1,20		2,200	-7,92		
	portoni		2,00		3,500	-7,00		
	parti uguali		1,50		2,800	-4,20		
	CORTILE:		0,50		5,310	-2,66		
	- fronti nord e sud	2,00	26,00		10,000	520,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					898,62		3'513'183,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					898,62		3'513'183,95
81 21.09.07 01/08/2019	- fronte ovest a detrarre: aperture		31,00 -50,00		10,000	310,00 -50,00		
	Sommano positivi m²					1'230,40		
	Sommano negativi m²					-71,78		
	SOMMANO m²					1'158,62	23,38	27'088,54
	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	PER UNA ALTEZZA DI ML. 2.00 DALLA QUOTA PAVIMENTO							
	PIANO TERRA							
	- VANO 1	4,00	7,50		2,000	60,00		
	- VANO 2 *(lung.=7,70+7,80)	2,00	15,50		2,000	62,00		
	- VANO 3 *(lung.=7,70+7,80)	2,00	15,50		2,000	62,00		
	- VANO 4	4,00	7,70		2,000	61,60		
82 02.02.01.001 01/08/2019	- VANO 5 *(lung.=7,70+7,20)	2,00	14,90		2,000	59,60		
	- VANO 6 *(lung.=7,70+7,75)	2,00	15,45		2,000	61,80		
	- VANO 7 *(lung.=7,80+7,60)	2,00	15,40		2,000	61,60		
	Parziale m²					428,60		
	- vano 37 *(lung.=8,30+4,70)	2,00	13,00		2,000	52,00		
	- vano 38-39-40-41-42-43-44-45-46 *(lung.=41,80+4,30)	2,00	46,10		2,000	184,40		
	Parziale m²					236,40		
	SOMMANO m²					665,00	96,66	64'278,90
	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	- nuovi bagni	4,00	0,80		3,000	9,60		
		4,00	2,70		3,000	32,40		
	SOMMANO m²					42,00	28,02	1'176,84
83 15.01.05 31/10/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte							
	SpCap 1 - overflow							
	SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela							
	Cat 0 - <nessuna>							
	- bagni					4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		3'605'728,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		3'605'728,23
	SOMMANO cad.					4,00	318,77	1'275,08
84 15.01.08 31/10/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	245,43	1'472,58
85 15.04.23 31/10/2011	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compres ... ertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - bagni					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	121,36	970,88
86 15.04.14.07 31/10/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... untì, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 125 mm SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - se ne prevedono					80,00		
	SOMMANO al m					80,00	20,18	1'614,40
87 15.04.04 31/10/2011	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - per tubazione bagni					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	23,80	238,00
88 15.03.03 01/08/2019	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con mi ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'611'299,17



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'611'299,17
89 15.03.04 31/10/2011	SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'615,40	1'615,40
90 15.03.05 31/10/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'836,12	1'836,12
91 15.03.07 31/10/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	387,57	387,57
92 15.03.08 31/10/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	273,72	273,72
	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	121,92	121,92
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'615'533,90





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'673'312,74
95 21.01.25 01/08/2019	<p><b>overflow (SpCap 1)</b></p> <p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>SpCap 1 - overflow</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>- quantità art. 21.01.01</p> <p>- quantità art. 21.01.02.01</p> <p>- quantità art. 21.01.02.02</p> <p>- quantità art. 21.01.03.01</p> <p>- quantità art. 21.01.03.02</p> <p>- quantità art. 21.01.05.01</p> <p>- quantità art. 21.01.06</p> <p>- quantità art. 21.01.09</p> <p>- quantità art. 21.01.11</p> <p>- quantità art. 21.01.04</p>							
	SOMMANO m³					516,05	32,26	16'647,77
96 14.03.11.003 12/07/2019	<p>Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, f ... cementizia e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm</p> <p>SpCap 1 - overflow</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>Area Uffici</p> <p>Portico</p> <p>Area espositiva: ollegamento colonne a scomparsa</p>							
	SOMMANO m					194,50	5,23	1'017,24
97 18.07.02.003 12/07/2019	<p>Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, compre ... o altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm</p> <p>SpCap 1 - overflow</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>Area esterna</p> <p>Cortile interno</p> <p>Area espositiva: ollegamento colonne a scomparsa</p>							
	SOMMANO m					881,20	4,90	4'317,88
98 14.03.17.030 12/07/2019	<p>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x16mm²</p>							
	A R I P O R T A R E							3'695'295,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'695'295,63
99 14.03.17.028 12/07/2019	SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> Dorsale esterna e collegamento punto di consegna		82,00			82,00		
	<b>SOMMANO m</b>					82,00	15,50	1'271,00
	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x6mm²							
	SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Pali esterni - Uffici: linea dorsale - Uffici: condizionatore - Cortile interno - Area Espositiva: linee dorsali		184,30 25,00 40,00 107,00 236,80			184,30 25,00 40,00 107,00 236,80		
	<b>SOMMANO m</b>					593,10	6,91	4'098,32
100 14.03.17.003 12/07/2019	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²							
	SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Linea illuminazione portico - Uffici - Cortile interno: collegamenti vari - Area Espositiva: linee dorsali		125,00 120,00 321,00 352,80			125,00 120,00 321,00 352,80		
	<b>SOMMANO m</b>					918,80	2,68	2'462,38
	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ieca, trasparente fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40 con portella 72 moduli							
	SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Quadro generale		1,00			1,00		
101 14.04.04.006 12/07/2019	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	240,90	240,90
	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... zione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva							
102 14.04.05.001 12/07/2019								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'703'368,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'703'368,23
	C - 1P+N - da 10 a 32 A SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Linea illuminazione portico - Uffici FM - Uffici illuminazione - Cortile interno: illuminazione e riserva - Pali esterni - Torre esterna - Area espositiva FM - Area espositiva illuminazione - Area espositiva: colonnine teche					1,00 5,00 5,00 5,00 4,00 1,00 4,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					31,00	24,20	750,20
103 14.04.05.034 12/07/2019	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P - da 80 A SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Interruttore generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,50	190,50
104 14.04.06.019 12/07/2019	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Interruttore generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,80	105,80
105 14.01.01.001 12/07/2019	Derivazione per punto luce semplice, interrotto e commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17 SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Linea illuminazione portico - Uffici illuminazione - Cortile interno: illuminazione e riserva - Torre esterna - Area espositiva illuminazione					10,00 5,00 4,00 5,00 28,00		
	SOMMANO cad					52,00	41,10	2'137,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'706'551,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'706'551,93
106 14.01.03.001 12/07/2019	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partir ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Uffici illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	43,50	261,00
107 14.02.01.001 12/07/2019	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa escl ... con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Uffici - Cortile interno: colonnine a scomparsa - Area espositiva: colonnine a scomparsa - Area espositiva illuminazione					15,00 2,00 7,00 14,00		
	SOMMANO cad					38,00	45,30	1'721,40
108 14.11.01 12/07/2019	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa escl ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Uffici					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	74,70	373,50
109 14.13.01 12/07/2019	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Uffici					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	66,00	330,00
110 18.01.03.001 12/07/2019	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'709'237,83











Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'730'648,33
115 18.01.04.001 12/07/2019	<b>overflow (SpCap 1)</b>  Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio ... stero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Esterno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	321,11	1'284,44
116 18.02.03.002 12/07/2019	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da ... del palo in mm d = diametro in sommità in mm D = diametro alla base in mm D = 127 mm; d = 70 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,0 m SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Esterno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	535,03	2'140,12
117 AP.ILL.01 12/07/2019	Fornitura e posa in opera apparecchio da incasso nel pavimento wall washer per illuminazione radente, tipo "Site" della ditta "Eco" o con pari caratteristiche fotometriche. Corpo i ... il tratto di cavidotto e cavo di apposite dimensioni per il collegamento dell'apparecchio e la sua corretta installazione. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Torre esterna - Sala Esposizione					5,00 28,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	1'410,49	46'546,17
118 AP.ILL.02 12/07/2019	Fornitura e posa in opera apparecchio da incasso a orientabile 0° a 25°, girevole a 90°, tipo "Nadir" della ditta "Eco" o con pari caratteristiche fotometriche. Corpo in fusione di ... tratto di cavidotto e cavo di apposite dimensioni per il collegamento dell'apparecchio e la sua corretta installazione. SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat 0 - <nessuna> - Portico					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	961,47	9'614,70
119 AP.ILL.03	Fornitura e posa in opera apparecchio a colonna Washer per pavimento, tipo "Castor" della ditta							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'790'233,76



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'795'689,68
120 AP.ILL.04 12/07/2019	<p>&lt;nessuna&gt; (SpCap 0)</p> <p>Fornitura e posa in opera apparecchio da binario in materiale sintetico verniciato bianco, corpo ruotabile a 360° sull'adattatore Tipo Jilly, della ditta "Erco" con pari caratteristiche della finitura corpo e griglia antiabbagliamento tra 10000 colori. Compreso ogni onere per la corretta installazione.</p> <p>SpCap 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>- Uffici</p>					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	566,75	17'002,50
121 AP.ILL.05 12/07/2019	<p>Fornitura e posa in opera profilato a doghe in alluminio, verniciato a polvere bianco (possibile scelta tra 10000 colori) con sistema luminoso indiretto tipo Hi-Track della ditta " ... LED 0.1% &lt; = 50000h. Garanzia incondizionata di 5 anni. Compreso ogni onere e magistero per una corretta installazione.</p> <p>SpCap 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>- Uffici</p>					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	688,08	6'880,80
122 AP.ILL.06 12/07/2019	<p>Fornitura e posa in opera profilato a doghe in alluminio, verniciato a polvere bianco (possibile scelta tra 10000 colori). Morsetto di collegamento a 5 poli. Componentistica coperta ... cavi di sospensione, giunti a scomparsa, cavi di alimentazione e ogni onere e magistero per una corretta installazione.</p> <p>SpCap 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>- Uffici</p>					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	146,82	7'341,00
123 AP.ILL.07 13/07/2019	<p>Fornitura e posa in opera di proiettore per palo tipo "Lightscan" della ditta "Eco" o con pari caratteristiche fotometriche. Corpo giunto articolato a base di montaggio in fusione ... corretta installazione. Compreso altresì il costo di nolo per il puntamento degli apparecchi ad installazione avvenuta.</p> <p>SpCap 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>SpCat 1 - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</p> <p>Cat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>Esterno su palo</p>					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	2'397,36	28'768,32
	Parziale <nessuna> (Cat 0) euro							655'427,10
	Percentuale 0% euro							0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'855'682,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'855'682,30
	<b>OS 25 - Scavi archeologici (SpCat 4)</b>							
124 Arc 000 01 01/08/2019	Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Specializzato IV Livello SpCap 0 - <nessuna> SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici - scavo di tipo archeologico da eseguire nel cortile interno e in parte nella Piazza d'armi così come indicato nella tavola di progetto relativa agli interventi					1'000,00		
	<b>SOMMANO h</b>					1'000,00	37,25	37'250,00
125 Arc 000 02 01/08/2019	Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Specializzato SpCap 0 - <nessuna> SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici - scavo di tipo archeologico da eseguire nel cortile interno e in parte nella Piazza d'armi così come indicato nella tavola di progetto relativa agli interventi					800,00		
	<b>SOMMANO h</b>					800,00	34,88	27'904,00
126 Arc 000 03 01/08/2019	Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Qualificato SpCap 0 - <nessuna> SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici - scavo di tipo archeologico da eseguire nel cortile interno e in parte nella Piazza d'armi così come indicato nella tavola di progetto relativa agli interventi					800,00		
	<b>SOMMANO h</b>					800,00	32,51	26'008,00
127 Arc 000 04 01/08/2019	Per lavori di non facile valutazione da computarsi mediante la fornitura di mano d'opera. Operaio Comune SpCap 0 - <nessuna> SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici - scavo di tipo archeologico da eseguire nel cortile interno e in parte nella Piazza d'armi così come indicato nella tavola di progetto relativa agli interventi					3'600,00		
	<b>SOMMANO h</b>					3'600,00	29,26	105'336,00
128 Arc 001 01/08/2019	Nolo ruspa o pala meccanica: tipo FL/20 SpCap 0 - <nessuna> SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici					80,00		
	<b>SOMMANO h</b>					80,00	54,05	4'324,00
129 Arc 002 01/08/2019	Nolo camion tipo 642 con conducente (capacità mc 5) SpCap 0 - <nessuna>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'056'504,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'056'504,30
130 Arc 003 01/08/2019	SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici					80,00	47,76	3'820,80
	SOMMANO h					80,00		
	Nolo motocarro con conducente							
	SpCap 0 - <nessuna>							
131 Arc 005 01/08/2019	SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici					80,00	37,69	3'015,20
	SOMMANO h					80,00		
	Nolo motosega o decespugliatore a scoppio senza operatore							
	SpCap 0 - <nessuna>							
132 Arc 006 01/08/2019	SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici					80,00	11,83	946,40
	SOMMANO h					80,00		
	Nolo Bobcat/Lob con conducente							
	SpCap 0 - <nessuna>							
	SpCat 4 - OS 25 - Scavi archeologici					80,00	40,32	3'225,60
	SOMMANO h					80,00		
	Parziale OS 25 - Scavi archeologici (SpCat 4) euro							211'830,00
	Percentuale 0% euro							0,00
Sommano (SpCat 4) euro								211'830,00
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								
-----								



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
000 001	<nessuna> overflow  <div><div><div>Riepilogo SUPER CAPITOLI</div><div>Total e SUPER CAPITOLI euro</div></div></div>	1'016'593,74 3'153'406,26 4'170'000,00
	A R I P O R T A R E	



[illegible]

[illegible]



[illegible]